



Sanierung Grundschule Unterankenreute Energetisches Bauen

Eckdaten

Auftraggeber	Gemeinde Schlier
Ansprechpartner	Gemeinde Schlier
Art der Maßnahme	Energetische Sanierung
Aufgabenstellung	Fassadensanierung LPH 1-8
Baujahr	2016-2017
Größe	180 m ² Fassadenfläche
Bausumme brutto	160.000 €

Zum Projekt

Bei dem im Jahr 1972 errichteten Gebäude handelt es sich um einen zweigeschossigen Beton-Baukörper mit flach geneigtem Pultdach.

Aufgrund der im Vorfeld durchgeführten Bestandsuntersuchung wurde das Gebäude betontechnisch instandgesetzt und mit einer Dämmung aus Mineralwolle sowie einer vorgehängten Außenbekleidung aus HPL-Platten versehen. Zusätzlich entstand ein zweiter Rettungsweg durch die neu angebrachte Fluchttreppe.