



K7589 mit Umbau Kreuzung B465/K7596 bei Schemmerhofen Verkehr

Eckdaten

Auftraggeber	Landkreis Biberach
Ansprechpartner	Herr Volz
Art der Maßnahme	Erneuerung
Aufgabenstellung	Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, inkl. Lageplan der Landschaftspflegerischen Maßnahme und Ausschreibung
Größe	Baulänge = 900 m Kreisverkehr Durchmesser = 38,00 m
Baujahr	2011
Bausumme brutto	ca. 700.000 €



Zum Projekt

Die bestehende Kreuzung B465/K7589/K7596 wurde als Unfallschwerpunkt eingestuft und musste umgestaltet werden. Nach Untersuchung verschiedener Varianten (z. B. auch Kreuzungsversatz) wurde die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut. Die anschließende K7589 musste im Zuge dieser Maßnahme auf Grund der bestehenden schlechten Trassenführung in Lage und Höhe sowie zu geringer Breite bis Schemmerhofen ebenfalls komplett umgestaltet und erneuert werden. Straßenteile, welche auf Grund der Neutrassierung entfielen, mussten renaturiert werden.

